


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż furtki z systemem kontroli dostępu na terenie nieruchomości OPI PIB, w tym:**
 - dostawa i montaż furtki, wykonanej w systemie panelowym o szerokości 110 cm, wysokości 190 cm i średnicy drutu 8/6/8 z profilu ocynkowanego, malowana proszkowo na kolor szary, wyposażona w elementy służące do samozamykania. Elementy te muszą być odporne na zmienne warunki atmosferyczne;
 - demontaż i złomowanie istniejącej furtki;
 - przygotowanie podłoża pod fundamenty oraz zainstalowanie nowych słupków;
 - wypełnienie powstałych szczelin między istniejącym ogrodzeniem, a słupkami montowanej furtką, materiałem dopasowanym do wyglądu furtki;
 - dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu do furtki będącej przedmiotem zamówienia wraz z wszystkimi niezbędnymi elementami systemu tj. kontroler, przewody, zasilacz, wtyczki, zabezpieczenia elektryczne i przepięciowe, zawory, elektromagnesy i zamki. System kontroli dostępu będzie realizowany w ramach już istniejącego w OPI PIB systemu marki Roger (oddzielne kontrolery na wspólnej szynie komunikacyjnej);
 - doprowadzenie ok. 70 m instalacji zasilającej i sygnałowej (skrętka UTP drut 4x2x0,5 NEKU, przewód zasilający YKY 3x1,5 ziemny) między budynkiem 186, a furtką należy poprowadzić w gruncie, odpowiednio zabezpieczone i oznakowane oraz na głębokości zgodnej z przepisami; okablowanie musi znajdować się w słupku przy furtce i być dostępne dla Zamawiającego; okablowanie w budynku musi być przeprowadzone w listwie (korytku kablowym)
 - uszczelnienie przejścia przewodów przez ścianę fundamentową budynku 186 wg wybranego systemu;
 - uprzątnięcie terenu po zakończeniu wykonywanych prac.



Przykładowy wygląd furtki

2. Termin realizacji: 6 tygodni od złożenia zamówienia

3. Wizja lokalna:

Przed złożeniem oferty, zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca montażu przedmiotu zamówienia, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

4. Informacje dodatkowe:

- Gwarancja: 24 miesiące;
 - Gwarancja obejmuje materiały i elementy z jakich została wykonana furtka, słupki, elementy łączące z ogrodzeniem, system kontroli dostępu oraz prace montażowe i instalacyjne.
 - Naprawy gwarancyjne realizowane będą w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia wady i/lub usterki na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail i/lub telefon;
 - Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru, bez uwag i zastrzeżeń.
 - Dostarczone i zainstalowane przedmioty (m.in. materiały i elementy z jakich została wykonana furtka, słupki, elementy łączące z ogrodzeniem, systemem kontroli dostępu) muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, czyste, wykonane z trwałego tworzywa, funkcjonalne w użytkowaniu, spełniające warunki bezpieczeństwa, zgodne z Polskimi Normami, posiadające wymagane atesty i aprobaty techniczne, certyfikaty, wolne od wad technicznych i prawnych, dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 - Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie przedmioty wykonane w 100% z elementów nowych, pełnowartościowe bez śladów użytkowania i uszkodzenia, niewchodzące wcześniej (pierwotnie) w części ani w całości w skład innych przedmiotów.
5. Wykonywane prace montażowe i instalacyjne będą realizowane na terenie OPI PIB od strony ul. S. Batorego w Warszawie.
6. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dokonania właściwych pomiarów przed rozpoczęciem realizacji przedmiotowych prac, na własne ryzyko i własny koszt. Podane przez Zamawiającego wymiary służą wyłącznie do kalkulacji ceny ofertowej.
7. Wykonawca ma obowiązek do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej trasy przewodów po terenie, a także wykonania pomiarów wykonanych instalacji.
8. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiednich kwalifikacji, umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia.
9. Wszystkie materiały, sprzęt i środki niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca dostarcza we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, Wykonawca powinien w kalkulować w cenę przedstawianej przez siebie oferty. W cenie oferty należy uwzględnić m.in. zakup materiałów, koszt transportu, koszt robocizny, narzędzia, demontaż, montaż, wywóz i utylizację demontowanej furtki.
10. Po wykonaniu przedmiotowych prac, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich odpadów montażowych oraz pozostawienia terenu w nienaruszonym stanie.
-

-
- 11.** Wykonawca po zakończonych robotach opracuje dokumentację powykonawczą (inwentaryzacja geodezyjna, pomiary elektryczne, karty techniczne, atesty).
 - 12.** Odbiór techniczny przedmiotowych prac zostanie potwierdzony po uprzednim podpisaniu protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń, przez Wykonawcę i Zamawiającego.
-